

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте      | Предлагаемая замена         |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>PERCo G-I-RT-123</b> | <b>PERCo G-I-TD-055</b>     |
| Код ДИАС                         | 89783                   | 17253                       |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 986 143 руб.            | 217 602 руб.                |
| Наличие                          | под заказ               | удалённый склад             |
| Пульт управления                 | Нет                     | Да                          |
| Рабочая температура, С°          | —                       | +1...+50                    |
| Пропускная способность, чел./мин | —                       | 30                          |
| Ширина зоны прохода, мм          | —                       | 500                         |
| Вариант исполнения               | —                       | Тумбовый                    |
| Вес нетто, кг                    | —                       | 65                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | —                       | 980x664x1010                |
| Класс защиты                     | —                       | IP41                        |
| Планки                           | —                       | Комплектуется дополнительно |
| Встроенный контроллер            | Нет                     | Нет                         |
| Производитель                    | PERCo                   | PERCo                       |
| Встроенные считыватели           | —                       | Нет                         |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.